



<p>R1 - 1. számú rétegrend</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.5 cm tölgy Tilo tömör keményfa padló - 1 rtg. BonaBond S755 parkettaragasztó - 8 cm úsztatott vasbeton lemez -simított (C16) - 1 rtg. technológiai szigetelés - 2x 5 cm Rockwool Strock ND lépés-hangszigetelő lemez (hőszigetelés) - 1rtg. VILLAS bitumenes lemez szigetelés - Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással ragasztva, talajvíz ellen - 1 rtg. Pormex Rapid kellősítő alapozás - 10 cm vasbeton lemez (C16) - 5 cm szerelőbeton (C8) - 1 rtg technológiai szigetelés - 15 cm tömörített kavicsfeltöltés - termett talaj 	<p>R2 -2. számú rétegrend</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.5 cm tölgy Tilo tömör keményfa padló - 1 rtg. BonaBond S755 parkettaragasztó - 8 cm úsztatott vasbeton lemez - simított (C16) - 1 rtg. technológiai szigetelés - 2x 5 cm Rockwool Strock ND lépés-hangszigetelő lemez (hőszigetelés) - 1rtg. VILLAS bitumenes lemez szigetelés - Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással ragasztva, talajvíz ellen - 1 rtg. Pormex Rapid kellősítő alapozás - 12 cm kmt. téglá dongaboltozat (meglévő) 	<p>R3 - 3. számú rétegrend</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x16 cm Rockwool Rollrock hőszigetelő filc - 1 rtg. PVC fólia - 15 cm tapasztott sár - 1 rtg technológiai fólia befolyás megakadályozására - 2.5x15 cm deszkaborítás fődémgerendákra merőlegesen - 20x20 cm fa gerendás fődém - 2.5x15 cm deszkaborítás fődémgerendákra merőlegesen - 1.5 cm vakolat 	<p>R4 - 4. számú rétegrend</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 cm vasbeton ellenlemez (C16) - 2 rtg 4 mm VILLAS modifikált bitumenes lemez szigetelés - Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással ragasztva - talajvíznyomás ellen - 1rtg Pormex Rapid kellősítő alapozás - 10 cm vasbeton lemez (C16) - 1 rtg technológiai szigetelés - 5 cm szerelőbeton (C8) - 10 cm tömörített földfeltöltés - termett talaj 	<p>R5 - 5. számú rétegrend</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10/15 szarufa (megmaradó szerkezet) - 1 rtg csapadékvíz elleni szigetelés - ellenlécezés - lécezés Tondach cserépfedés alá - Tondac Tatai hódfarkú szegmensvágású cserépfedés 	<p>R6 - 6. számú rétegrend</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 LB Eurosan EP szárító belső vakolat - 50 cm falazat (megmaradó szerkezet) - 10 cm Rockwool Frontrock Max E vakolható kétrétegű, inhomogén lemez - 1 rtg alapvakolat - 1 rtg üvegszál háló - 1 rtg alapozó réteg - 1 rtg LB Eurosan EP szárító vakolat - mészfestés
--	--	---	---	---	---

<p>generáltervező Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft. 8442, Hárskút Kossuth Lajos utca 25.</p>	<p>tervező Kazinczy Gyöngyvér É/2 01-0253</p>	<p>szakértő Borsodi Enikő</p>
<p>megrendelő Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2300, Ráckeve Szt. István tér 4.</p>	<p>tervfajta Kiviteli terv</p>	<p>méretarány M=1:50</p>
<p>létesítmény Nappali ellátás / Gyermekjóléti - Családsegítő Szolg. 2300 Ráckeve, Szent István tér 10. hrsz.: 531</p>	<p>terv megnevezése Mb-Mb metszet</p>	<p>rajtszám K07</p>