



#### Rendszerelemek

A tervezett pavilonoknak két fő alkotó-eleme van:

- a fém és fa vértetű négyzetes pavilon doboz
- a fa és a pavilon között tér definiálására szolgáló podeszt/ terasz

#### Használati variációk:

- podeszt önmagában, mint pihenő, leülő, napozó felület
- esőbeálló
- büfé/jegyárutató pavilon
- mosdó és öltöző pavilon

#### Tartószerkezet

- előregyártott beton pontalapok, zártszelvény acél oszlopokkal
- 1,5x3,0 m-es raszterű acél gerendarács Andráskereszt merevítéssel, deszkaborítással
- önfordó Wolf panel rendszerű padozat, falak és zárófödém fém és fa vértetűvel, sarokmerev kapcsolatokkal kialakítva

#### Anyagok

Előregyártott, gyorsan szerelhető, időjárásálló Wolf panelek, fa deszkázat és acél zártszelvényű elemek variálásával képzett modulok.

#### Esővíz elvezetés

A modul teteje 1%-os lejtéssel van kialakítva, mely a hátsó homlokzat felé lejt. A modul oldalától eltartott vízvetővel történik a vízvezetés, ereszcsonna kialakítása nem indokolt.

#### Költségbecslés

A pavilon ára összetettségétől függően kb 350 000 - 800 000 Ft+ÁFA között változik. A költségek a legyártott darabszámtól, szállítási, raktározási és előmunka költségtől függenek. Hosszú távon a sokszor újrahasználatos tartós, minőségi anyagokból készülő elem gyártása kifizetődő.